



СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-219.85 УЛК 725.42
ЦИТП	РАМПА ДЛЯ ПОГРУЗКИ ЖИВОТНЫХ (ПОЛНОСБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ)	ДВQA
ФЕВРАЛЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

П Л А Н



Р А З Р Е З



D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - блоки стен подвала по ГОСТ 13579-78. Типоразмеров - 3

Ограждения - из жердей ϕ 80 мм.

Стойки ограждения - железобетонные серии 3.8199-22 вып.2. Типоразмеров - I

Полы - деревянные по лагам.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{27 \text{ кгс/м}^2}{0,26 \text{ кПа}}$

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{100 \text{ кгс/м}^2}{0,98 \text{ кПа}}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IV, IA

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
- минус 20°C , 30°C .

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Рампа предназначена для перегона крупного рогатого скота от уровня земли на платформу автотранспорта высотой около 1,10 метра, а также для выгрузки скота из автотранспорта.

Перегон скота к рампе и отгон от нее предусматривается по скотопрогону.

Длина наклонной части рампы 10,15 м; горизонтальной - 3 м; ширина - 3,2 м

РАМПА ДЛЯ ПОГРУЗКИ ЖИВОТНЫХ (ПОЛНОСБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ)				ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-219.85		Лист I Страница 2	
Наименование		Всего	Удельн. показа- тель	Наименование		Всего	Удельн. показа- тель
VIIA СТОИМОСТЬ				Сталь	т	0,2	-
VIIВ Общая сметная стоимость		тыс. руб.	2,05	-	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,21
в том числе:				-	То же, на расчетный показатель	"	-
VIIС строительно-монтажных работ		"	2,05	-	Бетон и железобетон	м3	24,26
VIIС Стоимость строительно-монтажных работ I м2 площади застройки		руб.	-	48,72	в том числе:		0,005
					монолитный	"	10,26
					сборный	"	14,00
					То же, на I м2 площади застройки	"	-
VIIV Стоимость общая на расчетный показатель		"	-	48,72	Лесоматериалы	"	2,10
VIIA ТРУДОЕМКОСТЬ					Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	3,53
VIIF Построечные трудовые затраты		чел.дн.	42,63	-	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
VIIV То же, на расчетный показатель		"	-	1,01			
VIIKA РАСХОДЫ							
VIIKB Расход строительных материалов				G30C	Площадь застройки	м2	42,08
Цемент		т	4,70	-			
Цемент, приведенный к М400		"	4,33	-	V10K	Площадь застройки на расчетный показатель	-
То же, на расчетный показатель		"	-	0,10			1,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ							
За расчетный показатель принят 1м2 площади застройки (количество расчетных единиц - 42,08).							
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.							
B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ							
Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения							
Альбом II - Ведомости потребности в материалах							
Альбом III - С м е т ы							
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 46 форматок							
B7BA АВТОР ПРОЕКТА		Гипронисельхоз, 121002, Москва, М.Могильцевский пер.,3					
B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ		Утвержден Главсельстройпроектком Минсельхоза СССР, сводное заключение от 19.04.83г. № 33. Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 19.07.84г. № 102-П. Срок действия типового проекта - 1988 г.					
B7KA ПОСТАВЩИК		Киевский филиал ЦИТП					
						Инв. № 2048I	
						Катал.л.№ 05180I	

1990 (10-88)