


FTU-IIO-9 FTU-IIO-4; **FTY-IIO-4**



I. Ствол башни.

- 2. Плодадка для установки 9-ти антенных стоек.
- Площадка для установки 4-х антенных стоек.
- 4. Фундаменты.

(Резрези увеличени в две рака).

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Метадлические башни высотой до 120 м предназначены для установки на них аятенн системы "Алтай" и антенн типа "волновой канал".

Предусмотрены два варианта установки антенн:

- І. Семь антенных стоек І диапазона и две антенные стойки первого диапазона.
- 2. Четыре антенные стойки второго диапазона.

Для установки антени на верхней отметке башен запроектированы четырехгранные и восьмигранные площадки, выполненные из уголкового проката.

Пояса башен запроектированы из труб. Раскосы, распорки и элементы диафрагы выполнены из труб и уголков.

Все монтажные соединения предусмотрены на болтах.

Подъем на башно осуществляется с помощью лестници-стремянки.

Для крепления кабелей ССМ и кабелей системы "Алтай" вдоль поясов башен приварены планки через 800 мм.

Для обслуживания антенн системы "Алтай" предусмотрена возможность опускания антенных стоек на площадку, а на верху антенных стоек предусмотрены монтажные блоки.

Фундаменты башен монолитные железобетонные.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Марка башни

		Bru-IIO-4	6 TU-110-9	E TY-IIO-4	5 TII- 88-4	Б тШ−88−9	Б т У-88-4
Высота башни	M	IIO	IIO	IIO	88	88	-88
Вес металлокон- струкций башен	T	103,7	129,4	115,6	78,2	97,2	83,4
Механические де- тали	11	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Закладные детали фундаментов	11	3 , 4I	4,05	4,05	1,6	3 , 4I	3 , 4I
Арматура фунда- ментов	11	6,7	10,1	10,1	3,1	6,7	6,7
Железоботон	мЗ	98,8	152,2	152,2	59,6	98,8	98,8
Сметная стоимость тыс.руб. 662		. 66206	833 93	77909	46960	62899	55973
в том числа:							
строительные рабоз	H II	7123	9 89I	98 9 I	3 957	6961	696I
монтажные работы	n	59083	73502	68018	43003	55938	49012

дополнительные данные

Денный проект разработан совместно ГСПИ Мин.связи СССР, УКРПроектстальконструкцией и ПИПромстальконструкцией. Ветровые районы приняты по СНиП П-А.II-62, гололедный район принят согласно СН 318-65. Сметчая стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I.I.1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект производства работ по монтажу башен (ПИ"Промсталькон-струкция"). 15947м. Альбок I - Пояснительная записка (ГСПИ МС). Альбом У -Металлоконструкции башен (УКР ПСК). Альбом П -

Смети на металлоконструкции и фундаменти башен (УКР ПСК). Альбом УІ -Альбом Ш - Фундаменты башен (УКР ПСК).

Светоограждение и молниеза-щита (ТСПИ МС). Альбок IУ -Сметы на светоограждение и мол-ниезащиту (ГСПИ МС). Альбом УП -

Объем проектных материалов 816 форматок.

Проект распространяет: альбомы I, IУ и УП - Государственный Союзный проектный институт Министерства связи СССР. 109004. Москва, X-4, Николоямский пер.,дом 3-а.

альбомы П.Ш и УІ - ГПИ^пУкрпроектстальконструкция^п. Киев, II, Печерский спуск, I9.

альбом У - ПИ"Промстальконструкция", Москва, А-80, Волоколамское шоссе, І.

Инв. 🟲 Пасп. №029928