



## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ		
Строительный	м <sup>3</sup>	3011,5
На расчетную единицу	"	94,2

## ПЛОЩАДЬ

Застройки	м <sup>2</sup>	624,0
Полезная	"	653,8
Рабочая	"	579,5
На расчетную единицу	"	18,1

## РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемент	т	56,7
Стали	"	2,3
Железобетона	м <sup>3</sup>	276,3
В т.ч. сборного	"	211,0
Лесоматериалов	"	28,8
Кирпича	тыс.шт.	140,6

## СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	84,46
Строительно-монтажных работ	"	70,46
Оборудования	"	14,0
I м <sup>3</sup> здания	руб.	23,4
I м <sup>2</sup> рабочей площади	"	12,1
На расчетную единицу	"	2,2

## ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание	ч-дн.	1907,4
На I м <sup>3</sup> здания	"	0,63

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	л/сек	2,27
	м <sup>3</sup> /сутки	8,95
Расход тепла	ккал/час	138800
	В т.ч. на отопление	"
на вентиляцию	"	53000
Потребная мощность электроэнергии	квт	18,38

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты	-	ленточные сборные серии I.II2-I, вып. I, типоразмеров I; серии I.II6-I, вып. I, типоразмеров IO
Перекрытия	-	сборные железобетонные панели серии ИИ-03-02, альбом 23-64, типоразмеров 2
Покрытие	-	сборные железобетонные панели серии ИИ-03-02, альбом 23-64, типоразмеров 2
Стены	-	кирпичные
Перегородки	-	кирпичные, гипсобетонные, щитовые
Кровля	-	четырёхслойная, рулонная, утепленная
Утеплитель	-	пенобетон $\gamma = 400 \text{ кг/м}^3$
Полы	-	мозаичные, паркетные из линолеума, керамической плитки, цементные
Оконные переплеты	-	деревянные ГОСТ II2I4-65, типоразмеров 5. Металлические индивидуальные
Двери	-	деревянные, ГОСТ 6629-64, типоразмеров 5. Серии I.I35.I, типоразмеров 2. ГОСТ II2I4-65, типоразмеров I.
Наружная отделка	-	декоративная кладка из отборного кирпича. Окраска окон и дверей масляной краской. Окраска стальных переплетов и стального каркаса дверей алюминиевой краской
Отделка внутренних	-	штукатурка кирпичных стен, выравнивание и затирка гипсобетонных перегородок. Окраска стен силикатными и масляными красками. Облицовка глазурованной плиткой. Затирка и побелка потолков
Наибольший вес конструкций	-	2,1 т - плита покрытия

## ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	-	хозяйственно-питьевой от внешних сетей. Напор на вводе - 10 м
Канализация	-	хозяйственно-бытовая в наружную сеть
Отопление	-	от наружных теплосетей, теплоноситель - вода $t^\circ = 95^\circ$
Горячее водоснабжение	-	от электрокипятильников
Вентиляция	-	приточно-вытяжная с механическим побуждением
Электроснабжение	-	от наружных сетей 380/220 в
Слаботочные устройства	-	телефон и радиотрансляция от наружных сетей

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, введенных с I/I-1969 г. Разработан вариант монолитных фундаментов

## СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Технологическая, архитектурно-строительная, сантехническая, электротехническая части; слаботочные устройства, заказные спецификации.

Альбом П. С м е т ы

Объем проектных материалов 366 форматов