

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект содержит рабочие чертежи унифицированных промежуточных переходных опор высотой до 100 м.

Все опоры могут быть понижены путем снятия одной или нескольких нижних секций по 10 м.

Опоры, предназначенные для установки в районах с расчетной температурой не ниже -40°C , выполняются из углеродистой стали СтЗ по ГОСТ 380-71 с гарантией свариваемости.

Опоры, предназначенные для установки в районах с расчетной температурой ниже -40°C , выполняются из низколегированной стали в строгом соответствии с указаниями СН 363-66. Применяемые категории стали для конструкций, марки электродов и марки стали для болтов опор уточняются в соответствии с действующими нормативами и указываются в проектах соответствующих линий или переходов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, введенных с I.I-69г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	Пояснительная записка
АЛЬБОМ II	Рабочие чертежи опор ВЛ 35-110 кВ
АЛЬБОМ III	Рабочие чертежи опор ВЛ 220 кВ
АЛЬБОМ IV	Сметы
АЛЬБОМ V	Расчет опор ВЛ 35-110 кВ
АЛЬБОМ VI	Расчет опор ВЛ 220 кВ

Объем проектных материалов 1804 формата .

Проект распространяет: Свердловский филиал ЦИП,
620062, г.Свердловск-62, ВТУЗ-городок,
ул. Генеральская, 3-а

Инв №

Пасп. № 030083